第二科

217

湖北省政府建設廳簽呈

民國三十四年八月十一日

事由：奉派踏勘平津砲車路由

窃職奉派踏勘平津砲車路遵于六月二十一日率同技士張耀宇及測工劉漢才胡記元二名之役鄂正品一名由施動身計二十八日到達平善埠三十日開始踏勘甲線七月六日抵津洋洋日將該線勘測完畢次日回至楊樹坳又開始踏勘乙線八日竣事仍返津洋口十一日動身返施十五日抵巴東適天雨路阻直至二十一日交通恢復始得乘車於二十三日返抵恩施茶已估算完畢檢同踏勘報告及所估各項工程數量人工食粮食盐概算表勘定路線略圖一併簽請

鑒核

謹呈

職劉大烈

謹呈

附呈 1. 報告書貳份 2. 概算表貳份 3. 路線圖貳份

大區州の年八月十六日收

77160

24

一

踏勘軍津公路報告

自宜轉進後長江水運阻塞湖北常德一帶與鄂中長江流
域各地軍商運輸遂以宜昌縣屬之平善坪長陽縣屬之津
陽口為交線全程約五拾餘公里全賴人力維持詢長陽宜昌
兩縣當局每月軍運約需民夫參肆萬名五年以來從未間斷
民以疲憊達於極點此後方賴加緊精期民力似應示
以培養戰區長官司令部有見及此曾電請派員查勘
籌路路線討劃修築公路以利軍運而養民力 職等於六月二十
一日奉 派前往踏勘於七月八十三日完畢返施蘭將實勘情形
分陳於后：

今路線起訖里程及經過城鎮名稱查平善堰至漢陽口共計五六
九公里宜昌縣屬計二八九公里長陽縣屬計三〇〇公里此次勘
討有甲乙兩線

穩線：查飛鳳坡改在首之二節之間田家廠延沿
江邊山上至二公里處接原修路再沿松門
溪至觀音岩共計八公里四方灣共計八九公里柏木坪共
計三七八公里松嶺廟共計一四九八公里龍家嶺共計一九
五六公里易家溪共計二四公里玉泉堰二六公里以上
（余）

段原修有臨時礙車路一部縣基可以就用再至毛家店
二三公里四方灣共計四八公里石鏡（赤土坪）二六九公里

湖北省档案馆

二十九

宜昌興長陽交界處又沿山下至赤土溪共計二九〇二公里內
果坪共計三八九公里柳木溪共計三四六公里受頭嘴共
計五六五公里楊樹垈共計四八公里大溪口下熊家窩
共計四九三公里何家坳五二五二公里源溪河五三八四公里岸
口共計四〇〇公里清江河變爲頭山緣共計五五九公里
綠軍善坪至郎廟交楊樹坳與綠同由楊樹坳共計四
八八二公里處起改向邊山溪起至橋灣共計四九三公里
因石共計四九九公里楊樹垈共計五〇二公里而又河共
計五八公里回龍寺（六四保合作社）共計五三六公里教家河
共計五六六公里津泉鄉六保合作社共計共計五二四六公里

湖北省檔案館

楊家大屋共計五〇、七八公里寬至五〇、三公里處又與甲線五
五〇、三公里處合由該點至青江河邊全與甲線相同全程總計
為五、六、九公里較甲線長〇公里
二、甲乙兩線之路線與取道
甲乙兩線不同之處僅楊樹湖至〇、三公里一段因楊樹
湖經柏樹關大石嶺至何子湖一線多係礫礫岩無法建
洞頂石工異常困難
電線則反是故以採取乙線為宜
三、木材料之供應
查木蓋與至津湖口沿線殘可採用木石材料備平坦處運

湖北省档案馆

24

四、工程標準：

1. 路基：定為四公尺道寬（六戰區長官司令部）

2. 路面：厚度標五公分寬度定為三公尺泥結碎石路面

3. 路線坡度：最大坡度不得超過百分之五公尺

4. 曲線業經：平地最小半徑不得小於六公尺山地最小半徑不得小於五公尺

5. 橋樑載重：拾公噸石台木面木永久式橋樑

6. 涵洞：石砌拱相涵

輸數遠一點但均可設法供應

邊坡一段土解坡例切着通大解坡例切墜隔天解坡例

切數石解坡例切堅石解坡例於必要時存絕變處開

羊山洞

穴五

項三程五食糧僕盜經費統估等列總

路勘者

技正 劉大烈

技士 張耀

路線見附圖

湖北省档案馆

平津公路工程人工食糧食鹽經費概算表

項別	說明	單位	數量	人工(工)	名額	每工米食米	米額	每工食鹽	鹽額	每工副食	銀(元)額	工棚費	銀額	合計	備攷
路基	土方	公方	252080.00	252080	(民工) 4201	30市斤	472650.00	4錢	6302.00	12.00	3024960.00	每居600.00(元)	2520600.00	5545560.00	土工征借民工辦理每工每日平均以一公方計算以二個脫成
〃	軟石	〃	85820.00	171640	(民工) 2861	〃	321825.00	〃	4291.00	180.00	30895200.00	〃	17166600.00	32611800.00	石工征借石工辦理每公方平均以二个工计算
〃	堅石	〃	225593.00	676779	(民工) 11280	〃	1268960.00	〃	16919.50	〃	121820220.00	〃	6768000.00	128588220.00	〃
橋樑	砌石木面	公尺	266	108600	1810 (工兵)	〃	203625.00	〃	2715.00	30.00	3258000.00	每公尺18000.00(元)	6516000.00	9774000.00	小橋共37座大橋共2座平均每公尺材料費以18000元計算
〃	〃	〃	96												
涵洞	60×60	道	88	36300	605 (工兵)	〃	68062.50	〃	907.50	〃	1089000.00	每座20000.00(元)	2420000.00	3509000.00	大小涵洞共計121道平均每座材料費以20000元計算
〃	100×100	〃	23												
〃	150×150	〃	8												
〃	200×200	〃	2												
路面	寬3公尺	平公	171000.00	256500	4275 (民工)	〃	480937.50	〃	6412.50	12.00	3078000.00	每居600.00	2563000.00	5643000.00	每平公以1.5工計算
培土牆	300×140×60	公方	2850.00	31350	523 (民工)	〃	58781.25	〃	783.75	180.00	5643000.00	〃	3138000.00	9356800.00	
雜費	工程雜費		30%											12188496.50	米額均係為20125.8887 鹽額均係為1341537.5 與工料費總數一律為
管理費	工程管理費		10%											4062832.50	40628320.50元
總計				1533149			2074841.25	〃	38331.25		168809380.00		22820000.00	354141662.00	

附註

1. 平(平善坝)津(津浦口)公路估計約56.9公里將來實測量略有增減
2. 培土牆係樓每公里50公方(長3公尺底寬1.4公尺頂寬0.60公尺)計算
3. 表列各項工程數量將來仍以實測為準
4. 全部工程以工料均能如數撥付期限奇積空兩個月完成否則多視所需工料實際情形而延長之
5. 表列各項工程除橋涵全由工兵担任外均係徵用民工辦理並民工日給食米30市斤食鹽4錢概由兵站發給現品又土工日給副食代金10元石工100元及土石工工具修理費每居一次發給400元搭棚費200元係樓並補發公路出版辦理
6. 土石工具係規定由民工自帶，不足之數由主管處預備發給但石工所用鋼条及各種鋼鏈等項如遇有意外損失或火藥(此項費用由兵站盡量供給)不敷之除爆炸火藥引線之購置等仍統由工程雜費內支付
7. 表列工程雜費及管理費之百分數係按樓米鹽之價值(米以每斤70元鹽每斤350元計算)與工料費之總數一併計算
8. 路線勘測，開辦，本費，及各種津貼補助員工薪金旅費雜費郵等費概由工程雜費內及管理費內支用

湖北省档案馆

踏勘平津路線略圖

比例 1:50000

34年7月

湖北省政府建設廳
34. 7. 31
製圖室

湖北省档案馆